



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE
Memória de Cálculo - OGU

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO | Nº SICONV | Nº OPERAÇÃO | PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | PROPONENTE / TOMADOR |
| PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE REDUTO. | 949114/2023 | 1089.972-22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO | 1089.972-22 | PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|--|--|---------|------------|--|
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | | |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES HEXAGONAIS | | - | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | - | |
| 1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNIDADE | 1,00 | 0,32 + 0,31 + 0,37 = 1,00 |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | |
| 1.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS | M2 | 4,50 | 01 unidade com dimensões de 3,00 x 1,50 metros. |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | | - | |
| 1.3.1. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 400,00 | Através de equipamento topográfico com marcação de todos os elementos necessários a implantação do empreendimento. |
| 1.3.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 | M2 | 1.960,95 | Largura variável - área obtida através da ferramenta de CAD. |
| 1.3.3. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 682,46 | 341,23m x 2,00m = 682,46 metros lineares. |

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

| Nº | Agrupador de Eventos |
|----|--|
| | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): |
| 1 | Administração Local |
| 2 | Serviços Preliminares e Execução de Pavimentação |
| 3 | Serviços Preliminares e Execução de Pavimentação |
| 3 | Drenagem |

| SEÇÃO 01 | SEÇÃO 02 | SEÇÃO 03 | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 75.834,21 | 74.125,60 | 89.108,95 | | | | | | | |
| 0,32 | 0,31 | 0,37 | | | | | | | |
| 4,50 | | | | | | | | | |
| 120,00 | 120,00 | 160,00 | | | | | | | |
| 600,00 | 600,00 | 760,95 | | | | | | | |
| 230,00 | 230,00 | 222,46 | | | | | | | |

REDUTO/MG
Local
quarta-feira, 13 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS WELERSON
CREA/CAU: 41.411/D-MG
ART/RRT: MG20232607615

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS WELERSON
CREA/CAU: 41.411/D-MG
ART/RRT: MG20232607615